

ABSTRAK

Laporan kerja praktik ini berisi tentang penelitian proses pembangunan proyek Apartement Bellevue Place - Jakarta. PT. Graha Azura selaku owner memberikan tugas kepada PT. PP (Persero) selaku kontraktor utama pelaksana untuk membangun dan menyelesaikan proyek pembangunan proyek Apartement Bellevue Place - Jakarta.

Sesuai dengan masa kerja praktik selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai dari awal bulan Agustus sampai bulan November, pengamatan yang dilakukan pada proyek ini adalah pekerjaan bekisting plat. Adapun proses pengerjaan tersebut meliputi pemasangan perancah, pemasangan bekesting, dan pembongkaran bekisting,. Dalam kesempatan laporan kali ini kami melakukan peninjauan dalam pekerjaan bekisting plat lantai yang sangat membutuhkan persiapan dan pengawasan serta perhitungan yang matang.

Dalam pelaksanaan proyek harus berpedoman terhadap mutu, biaya, dan waktu. Seiring perkembangan teknologi maka inovasi dan kreatifitas sangat membantu dalam mempercepat pelaksanaan proyek ini. Adanya perubahan desain dari pihak owner merupakan pekerjaan tambah dan kurang yang harus dikerjakan tanpa tambahan waktu pelaksanaan. Hal ini yang sering terjadi di setiap proyek terlebih lagi apabila sewaktu proses perencanaan kurang matang.

Kata kunci : Bekisting Plat Lantai, Proyek Apartemen Bellevue Place - Jakarta