ABSTRAK

Judul : Pelaksanaan pekerjaan kolom dan plat lantai pada proyek Mall Family Entertaiment Center, Jakarta Selatan , DKI Jakarta , Nama : Ikhsan Dika Pratama, Nim : 41114010016, Nama : Luqman Mardhika, Nim : 41114010057, Dosen Pembimbing : Kukuh Muhi Sudrajat, ST ,MT, 2018.

Proyek Mall Family Entertaiment Center dengan pemilik (owner) PT. Ariobimo Laguna Perkasa, akan membangun Mall dan juga Hotel baru di tengah pusat kota yang sangat strategis yang terletak di kawasan Taman Ria Senayan, yang berlokasi dijalan Jl. Gerbang Pemuda Kelurahan Gelora, Kecamatan Tanah Abang Jakarta Pusat. Anggaran pembuatan mall sebesar Rp. 113.100.000.000,-. Berdasarkan data yang ada ini nantinya akan di bangun Mall yang memiliki luas bangunan sekitar 105.280 m^2 dan memiliki total luasan lantai 40.766 m^2 dan juga memiliki toal tinggi bangunan 6 lantai dengan 2 lantai basement.

Dalam kerja praktik yang kami lakukan pada proyek Mall Familiy Entertaiment Center selama kurang lebih 3 bulan akan membahas tentang tata cara pekerjaan pembuatan kolom dan juga pembesian pada plat lantai yang sudah kami lakukan dan pelajari di dalam proyek tersebut dengan melakukan pengecekan jumlah tulangan pada kolom dan juga plat sebelum di lakukan pengecoran dan juga melakukan uji vertikaliti setelah di lakukan pengecoran pada kolom, dan melakukan uji krtinggian level setelah dilakukan pengecoran plat dengan mengunakan theodolit.

UNIVERSITAS
MERCU BUANA

Kata Kunci : Proyek Mall Family Entertaiment Center

http://digilib.mercubuana.ac.id/