

ABSTRAK

Pembangunan Apartment T Plaza ini di landasi dari masalah kebutuhan perumahan dan pemukiman di Jakarta yang jumlah penduduknya terus meningkat sementara jumlah lahan di Jakarta semakin sempit, berdasarkan permasalahan tersebut, membangun Apartment T Plaza sebagai salah satu alternatif pemecahan masalah tersebut.

Dalam rangka membangun Rusun Apartment T Plaza yang berlokasi di JL. Penjernihan 1 no 1, Pejompongan, Jakarta Pusat tersebut di percayakan pada organisasi atau badan usaha PT. CATUR BANGUN MANDIRI PERKASA untuk melaksanakan dan membuat bangunan tersebut. Disini kami sebagai salah satu mahasiswa yang sedang melakukan pembelajaran yang bertujuan untuk mencari ilmu dan terjun ke lokasi pekerjaan selama ± 2 s/d 3 bulan, di PT. CATUR BANGUN MANDIRI PERKASA. Sesuai dengan masa kerja praktik ± 2 s/d 3 bulan, pengamatan yang di lakukan pada proyek ini adalah pekerjaan struktur plat lantai dan balok. Pada tahap pekerjaan tersebut terdiri dari tahap persiapan, pengukuran, pemasangan bekisting, tahap pembesian, pengecoran, perawatan beton, dan terakhir yaitu pembongkaran bekisting.

Kendala yang terjadi di dalam proyek merupakan hal yang lumrah pada setiap proyek. Kesalahan metode pelaksanaan merupakan hal yang sudah biasa terjadi di dalam proyek. Pengawasan terhadap pekerjaan di proyek merupakan kunci untuk meminimalisir suatu kesalahan.