

**ABSTRAK**

Pelaksanaan kerja praktek Proyek Apartemen Bintaro Icon yang berlokasi di Bintaro, Tangerang Selatan mengarah kepada pekerjaan upper structure diantaranya :

1. Pekerjaan kolom
2. Pekerjaan balok dan pelat
3. Pekerjaan tangga
4. Pekerjaan dinding shear wall
5. Pekerjaan dinding precast

Dinding pracetak (*precast*) merupakan dinding arsitektural yang pekerjaannya membutuhkan waktu yang singkat di bandingkan dinding konvensional. Berikut diantaranya manfaat dari dinding pracetak yaitu:

1. Waktu pelaksanaannya lebih cepat
2. Mutu beton yang terjamin
3. Lebih ramah, karena lokasi proyek tidak banyak kotoran dari sisa-sisa beton dan bekisting.

**Kata Kunci :** *Pekerjaan Dinding Precast*