

ABSTRAK

Laporan Kerja Praktik ini berisi tentang Proyek Pembangunan Rumah Susun Stasiun Tanjung Barat adalah proyek yang sedang dikembangkan PT. Perumnas dan PT. Kerata Api Indonesia (KAI).

Selama masa Kerja Praktik, penyusun melakukan pengamatan terhadap Metode Pelaksanaan Pekerjaan Struktur Atas, khususnya di tahap pengecoran. Pengecoran merupakan pekerjaan penuangan beton segar ke area bekisting yang telah diberi tulangan. Sebelum memasuki pekerjaan pengecoran tersebut, dilakukan pengecekan tulangan dan kondisi bekisting yang sudah siap. Berdasarkan bidangnya atau tempat beton segar dituangkan, terdapat 2 pelaksanaan pengecoran yang ada didalam proses konstruksi, yaitu Pengecoran Vertikal dan Pengecoran Horizontal.

Selain mempelajari tentang metode pelaksanaan pekerjaan, pada saat pelaksanaan Kerja Praktik prnyusun juga mempelajari tentang Menejemen Pengendalian Proyek yang keterkaitannya dengan Pengendalian Biaya, Waktu, dan Mutu.

Kata kunci: Metode Pelaksanaan Pekerjaan, Pengecoran Vertikal dan Horizontal

