

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

Pada pelaksanaan kerja praktik selama 2 bulan, penulis banyak mendapatkan pengalaman dan berbagai macam pengetahuan baru tentang segala pekerjaan di proyek. Setelah mengamati selama pelaksanaan kerja praktik, penulis dapat menyimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

Langkah - langkah pekerjaan plat lantai sebagai berikut:

- a. *Survey (uitzet).*
- b. *Shop Drawing.*
- c. Persiapan panel bekisting dan scaffolding.
- d. Persiapan pembersihan.
- e. Pemasangan bekisting balok.
- f. Pemasangan tulangan.
- g. Pembersihan.
- h. Pengecoran.
- i. Curing.
- j. Pembongkaran bekisting.

Langkah - langkah pekerjaan Shear wall sebagai berikut:

- a. *Survey (uitzet).*
- b. *Shop Drawing.*
- c. Persiapan panel bekisting.

- d. Persiapan pembersihan.
- e. Pemasangan tulangan.
- f. Pemasangan bekisting.
- g. Pembersihan.
- h. Pengecoran.
- i. Pembongkaran bekisting.
- j. Curing.

Pengecekan terhadap kesiapan sebelum proses kerja sangatlah penting sebagai langkah awal mencegah kegagalan suatu proses pelaksanaan pengecoran, semua bahan dan alat harus memenuhi persyaratan yang berlaku.

Pemilihan metode pelaksanaan yang tepat dapat meningkatkan efisiensi sehingga tercapainya *target quality* pekerjaan yang dipersyaratkan. Tercapainya *target quality* pekerjaan seperti permukaan beton yang tidak keropos, tidak ngeplin, permukaan beton rata, lurus dan seragam.

6.2 Saran

Dalam pengamatan penulis selama menjalani kerja praktik maka beberapa saran yang dapat disampaikan adalah pelaksanaan kerja praktik selama 2 (dua) bulan dinilai masih kurang untuk mengamati proses pelaksanaan konstruksi. Perlu adanya tambahan jangka waktu pelaksanaan kerja praktik di lapangan.

Demikianlah kesimpulan dan saran yang kami buat berdasarkan pengamatan yang dilakukan di lapangan. Sebagai penutup, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak atas bantuan, bimbingan, bahan, keterangan, dan kritik yang kami terima sebagai dasar penyusunan laporan kerja praktik ini.