

ABSTRAK

Laporan kerja praktik ini berisi tentang penelitian proses pembangunan proyek Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit St Carolus Borromus - Jakarta. Yayasan St. Carolus selaku *owner* memberikan tugas kepada PT Imesco Dito Gedung selaku kontraktor utama pelaksana untuk membangun dan menyelesaikan proyek pembangunan proyek Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit St Carolus Borromus.

Sesuai dengan masa kerja praktik selama dua bulan terhitung mulai dari tanggal 5 Maret 2017 sampai dengan tanggal 5 Mei 2017, pengamatan yang dilakukan pada proyek ini adalah pekerjaan struktur, arsitektur dan plumbing pada umumnya, dan pekerjaan struktur atas khususnya. Adapun proses pengerjaan tersebut meliputi pembesian, pemasangan bekesting, pengecoran, pembongkaran bekesting dan perawatan. Dalam kesempatan laporan kali ini kami melakukan peninjauan khusus pada pekerjaan pelat lantai dengan menggunakan *hollow core slab*.

Dalam pelaksanaan proyek harus berpedoman terhadap mutu, biaya, dan waktu. Seiring perkembangan teknologi maka inovasi dan kreatifitas sangat membantu dalam mempercepat pelaksanaan proyek ini. Adanya perubahan desain dari pihak owner merupakan pekerjaan tambah dan kurang yang harus dikerjakan tanpa tambahan waktu pelaksanaan. Hal ini yang sering terjadi di setiap proyek terlebih lagi apabila sewaktu proses perencanaan kurang matang.

Kata kunci : Pelaksanaan Pelat Dengan Metode Hollow Core Slab