ABSTRAK

EFISIENSI SUBCON DALAM PELAKSANAAN PENGECORAN PLAT LANTAI
(PROYEK APARTEMEN PROSPERITY RESIDENCE THE LOTUS)
JL. Kembangan Raya No. 12A

Disusun Oleh :

Agus Santoso **41115010018**

Rachmat Setiawan **41115010020**

Dosen Pembimbing :

Kukuh Mahi Sudrajat, ST, MT

Apartemen prosperity the lotus ini dilandasi dari masalah kebutuhan perumahan dan pemukiman di Jakarta yang jumlah penduduknya terus meningkat sementara jumlah lahan di Jakarta semakin sempit, Berdasarkan permasalahan tersebut, Dalam rangka membangun apartemen ini yang berlokasi di Jl. Kembangan raya no 12A, Jakarta barat Disini kami sebagai salah satu mahasiswa yang sedang melakukan pembelajaran yang bertujuan untuk mencari ilmu dan terjun ke lokasi pekerjaan selama ± 2 s/d 3 bulan, di PT konstruksi Indonesia abadi. Sesuai dengan masa kerja praktik ± 2 s/d 3 bulan, pengamatan yang dilakukan pada proyek ini adalah pekerjaan struktur plat lantai. Pada tahap pekerjaan tersebut terdiri dari tahap persiapan, pengukuran, pemasangan bekisting, tahap pembesian, pengecoran, perawatan beton, dan terakhir yaitu pembongkaran bekisting.Kendala yang terjadi di dalam proyek merupakan hal yang lumrah pada setiap proyek. Kesalahan metode pelaksanaan merupakan hal yang sudah biasa terjadi di dalam proyek. Pengawasan terhadap pekerjaan di proyek merupakan kunci untuk meminimalisir suatu kesalahan.

http://digilib.mercubuana.ac.id/