
ABSTRAK

Tinjauan Pada Struktur Atas (Kolom, Balok, Pelat Lantai) dan Tinjauan Umum (Shear Wall) di Proyek Rusunami Urbantown@serpong, Ciputa-Tangerang Selatan. Oleh : Malqi Sidik Adhami (41115010133) & Tides Oloan Simanungkalit (41115010055) Dosen Pembimbing : Ika Sari Damayanti sebayang, ST, MT.

PT. PP Urban adalah anak perusahaan PT. PP (Persero) Tbk yang bergerak di bidang *urban development*, konstruksi, dan pracetak. Didirikan pada tahun 1989 dengan nama PT. Prakarsa Dirga Aneka, pada awalnya perseroan dimiliki oleh yayasan kesejahteraan karyawan PT. PP (Persero).

Dalam kerja praktek yang kami lakukan pada proyek Rusunami Urbantown@serpong ini akan dikaji tentang tata cara pelaksanaan pekerjaan kolom, pelat lantai dan balok, yang berisi tentang pekerjaan pengukuran, pekerjaan pengecekan, pekerjaan pemasangan bekisting, pekerjaan pengecoran, pekerjaan pembongkaran bekisting dan pekerjaan perawatan beton.

Pada pembahasan tinjauan khusus, yang pertama akan dibahas metode pelaksanaan elemen vertikal (*Corewall, Shear wall*) yang akan dijelaskan tahap pelaksanaan dan alat-alat yang digunakan untuk menahan beban geser.

Kata kunci : *Metode pelaksanaan struktur atas (kolom, balok, pelat lantai, shear wall)*

