

---

## ABSTRAK

*Laporan kerja praktek ini berisikan tentang proses pekerjaan pondasi bored pile. PT. GND selaku pemilik proyek memberikan tugas kepada PT. WIKA Gedung sebagai kontraktor utama untuk melakukan pekerjaan pembangunan gedung Boarding House Kuningan delapan lantai tanpa basement.*

*Sesuai dengan masa kerja praktek (2 bulan), pengamatan di fokuskan pada pekerjaan bored pile yang dimulai dari tahap pengeboran sampai pengecoran. Meninjau juga kesesuaian antara perencanaan dan aktualisasi di lapangan serta faktor-faktor pendukung dan penghambat jalannya pekerjaan.*

*Pada proyek Boarding House Kuningan, perencanaan pondasi menggunakan metode bored pile adalah salah satu jenis pondasi dalam, dengan memiliki bentuk seperti tabung / silinder yang terdiri dari campuran beton dan besi bertulang dengan diameter 0.8 m yang dipasang di dalam tanah, pengeboran menggunakan metode pengeboran basah, sampai ke kedalaman 24 m dengan total titik bore pile sebanyak 119 titik.*

**Kata kunci :** *Bore Pile, faktor pendukung, faktor penghambat, Pengeboran Basah*