

## ABSTRAK

Pembangunan Gedung Rumah Sakit Sari Asih Sangiang ini dilandasi dari masalah kebutuhan pelayanan kesehatan di Tangerang yang jumlah terus meningkat tiap tahunnya. Berdasarkan permasalahan tersebut, PT. Sari Asih sebagai pemilik gedung ini menambah gedung baru agar kebutuhan pelayanan kesehatan masyarakat terpenuhi.

Dalam rangka membangun Rumah Sakit Sari Asih Sangiang yang berlokasi di Jl. Moh. Toha, Periuk, Tangerang mempercayakan kepada organisasi atau badan usaha untuk melaksanakan dan membuat bangunan tersebut. Disini kami sebagai salah satu mahasiswa yang sedang melakukan pembelajaran yang bertujuan untuk mencari ilmu dan terjun ke lokasi pekerjaan selama  $\pm 2$  s/d 3 bulan, di Adhicon Perkasa. Sesuai dengan masa kerja praktik  $\pm 2$  s/d 3 bulan, pengamatan yang dilakukan pada proyek ini adalah pekerjaan struktur plat lantai dan balok. Pada tahap pekerjaan tersebut terdiri dari tahap persiapan, pengukuran, pemasangan bekisting, tahap pembesian, pengecoran, perawatan beton, dan terakhir yaitu pembongkaran bekisting.

Kendala yang terjadi di dalam proyek merupakan hal yang lumrah pada setiap proyek. Kesalahan metode pelaksanaan merupakan hal yang sudah biasa terjadi di dalam proyek. Pengawasan terhadap pekerjaan di proyek merupakan kunci untuk meminimalisir suatu kesalahan.