

ABSTRAK

PROYEK PEMBANGUNAN TRANS PARK BINTARO

Disusun oleh :

Venolita Anggraeni Wau 41116010093

Geraldly Azwar Ibrahim 41116010113

Dosen pembimbing :

Acep Hidayat, S.T.,M.T

Laporan kerja praktik ini berisi tentang pembangunan proyek *Trans Park* Bintaro yang bertempat di Jl. Professor Doktor Satrio No.5 Pondok Jaya, Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan, Banten. PT. Alfa Retailindo selaku *owner* memberikan tugas kepada PT. Adhi Persada Gedung selaku kontraktor utama untuk membangun dan menyelesaikan proyek pembangunan *Trans Park* Bintaro dengan kontrak *Lump Sump Fixed Price Contract*.

Sesuai dengan masa kerja praktik 3 bulan, pengamatan yang dilakukan dalam proyek ini adalah kerjaan kolom, balok, pelat, *shear wall*, *raitaning wall*, parapet, *ramp*, *clopping beam*, serta terdapat tinjauan khusus mengenai “Metode Pelaksanaan Pekerjaan Drop Panel Pada Proyek *Trans Park* Bintaro” dalam pelaksanaannya. Adapun proses dari pekerjaan tersebut meliputi pembesian, pemasangan bekisting, pengecoran, perawatan, *verticality*.

Dalam pelaksanaan proyek pedoman terhadap mutu, biaya, dan waktu. Seiring perkembangan teknologi maka digunakan inovasi dan sistem baru supaya

membantu mempercepat pelaksanaan proyek. Kendala yang terjadi dalam proyek merupakan hal yang sering terjadi pada setiap proyek. Adanya perubahan desain dari pihak *owner* merupakan hal yang sudah biasa terjadi dalam proyek. Keselamatan dan kesehatan kerja dalam sebuah proyek konstruksi adalah aspek terpenting guna memperlancar dalam tahap pelaksanaan pembangunan.

