

## **KATA PENGANTAR**

Puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena hanya atas berkat, karunia, dan rahmat-Nya seluruh tahapan Laporan Kerja Praktik yang berjudul **“Metode Pelaksanaan Precast Halfslab Pada Proyek Gedung Administrasi Dan Perkuliahan Universitas Pembangunan Jaya”** ini dapat diselesaikan. Adapun laporan ini diajukan sebagai untuk memenuhi kurikulum tingkat sarjana program pendidikan S1 di Program Studi Teknik Sipil Universitas Mercu Buana.

Dalam kesempatan kali ini, diucapkan banyak terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu, memberikan kesempatan, dan membimbing hingga pada akhirnya laporan ini dapat diselesaikan dengan baik. Diantaranya yaitu :

1. Allah SWT karena dengan rahmat dan karunia-Nya penulis bisa menjalani praktek dan menyelesaikan laporan ini.
2. Acep Hidayat,ST, MT. selaku Ketua Jurusan Program Studi Teknik Sipil Universitas Mercu Buana.
3. Acep Hidayat,ST, MT. selaku Koordinator Kerja Praktik Jurusan Teknik Sipil Universitas Mercu Buana.
4. Ir. Zainal Arifin, MT. selaku Dosen Pembimbing Kerja Praktik yang telah memberikan bimbingan dan banyak masukan kepada penulis.
5. Khairurizki, ST. selaku Pembimbing Eksternal JAYA CM

6. Moch. M. Wildan selaku *Construction Manager* JAYA CM
7. Seluruh Tim Engineering dan Staff JAYA CM selaku Manajemen Konstruksi tempat penulis melakukan kerja praktik.
8. Kedua orang tua, kakak dan adik, serta rekan-rekan mahasiswa/i Universitas Mercu Buana angkatan 2016 yang selalu mendukung dan memberikan doa pada setiap langkah yang penulis ambil.
9. Semua pihak yang ikut membantu memberikan masukan dalam menyelesaikan laporan kerja praktik yang namanya tidak dapat disebut satu per satu.

Akhir kata penulis sadari bahwa laporan kerja praktik ini tidak lepas dari kekurangan-kekurangan, untuk itu penulis memohon maaf atas kekurangan ini dan sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun mengenai laporan ini. Semoga laporan kerja praktik ini bermanfaat bagi para pembaca.

Jakarta, 28 April 2019

Penulis