

ABSTRAK

Laporan kerja praktik ini berisikan tentang pembangunan apartement di daerah Jl. Penjernihan I Kav I Pejompongan, Jakarta Pusat Indonesia, yang dikerjakan oleh kontraktor PT. CaturBangun Mandiri selaku kontraktor Utama, sebagai konsultan struktur adalah PT. Gerald Dean Mandiri dan konsultan arsitektur adalah PT. Megatika Internasional sedangkan selaku konsultan MEP (*Mechanical, Electrical dan Plumbing*) adalah PT. Meco Systech Internusa dan PT. Prima Kencana sebagai *Owner / Pemberi Tugas*.

Proyek Apartement T-Plaza Residence ini dibangun diatas tanah seluas 1416 M2 dan dibangun gedung apartemen Empat Tower dengan jumlah total lantai 85 dan 4 basement.

Laporan kerja praktek ini kami ingin menyampaikan Metode Kerja Pelaksanaan Core Wall pada ruangan Lift (CoreLift).