

ABSTRAK

“Metode Pelaksanaan Kolom” Jalan Tol Layang BECAKAYU Oleh:

Rian Pramudyka (41113010060) / Citra Gunawan (41112010048)

Pembimbing : Ir. Zainal Arifin MT.,

Salah satu permasalahan yang saat ini masih menjadi topik utama adalah mengenai akses jalan transportasi yang berkaitan erat dengan kemacetan di hampir seluruh jalan di Jakarta. Transportasi merupakan sarana penunjang yang penting untuk mendukung kelancaran perekonomian. Tanpa didukung kelancaran transportasi perkembangan perekonomian tidak akan tumbuh pesat. DKI Jakarta sudah tidak mampu dan tidak seimbang dengan pertumbuhan volume kendaraan yang melewati jalan tersebut, sehingga mengakibatkan terjadinya kemacetan dan mengganggu aktifitas masyarakat maupun distribusi barang dan jasa. Pembangunan Jalan Tol Becakayu merupakan salah satu solusi kemacetan yang terjadi di area penghubung antar daerah tersebut sehingga dapat diatasi.

Dalam kerja praktek yang kami lakukan pada proyek Jalan Tol Layang BECAKAYU ini akan dikaji tentang tata cara pelaksanaan pekerjaan kolom yang berisi tentang pekerjaan pengukuran, pekerjaan pengecekan, pekerjaan pemasangan bekisting, pekerjaan pengecoran, pekerjaan pembongkaran bekisting dan pekerjaan perawatan beton.

Pada pembahasan tinjauan khusus, yang pertama akan dibahas metode pelaksanaan pekerjaan kolom yang akan dijelaskan tahap pelaksanaan dan alat-alat yang digunakannya.

Kata kunci : *Kolom*