

## ABSTRAK

Laporan kerja praktik ini membahas tentang penelitian metode pelaksanaan pekerjaan pembangunan proyek Social Security Tower yang berlokasi Jl. Rasuna Said, Kav. 112 Blok B Setia Budi Jakarta.

Dalam masa kerja praktik yang dilaksanakan selama kurang lebih 3 (tiga) bulan terhitung mulai dari awal Maret sampai bulan Juni 2018, pengamatan yang dilakukan pada proyek ini adalah pekerjaan Kolom, *Core Wall*, *Bekisting* Balok dan Pelat Lantai. Tinjauan khusus yang dapat kami bahas pada proyek ini adalah Pelat Lantai Konvensional dan Pelat Lantai *Bondex*.

Kata kunci : Kolom, *Core Wall*, *Bekisting* Balok, Pelat Lantai Konvensional dan Pelat Lantai *Bondex*, Proyek Social Security Tower - Jakarta

